				-			
地址	江南之星6-2-280	3	预算员	: 谢鍼凯	客户 (已仔细阅记	签字 卖/无异议)	
					一层空间		
序号	项目	单位	数量	材料造价	人工造价	合计	材料/工艺明细
	公共部分		1		,		
1	地面地板	m²	29.08	0.00	0.00	0.00	业主自理,厂家安装
2	地砖普通铺贴	m²	25.74	53.00	70.00	3,166.02	1、不含瓷砖,干铺水泥黄沙垫层,地砖完成面厚度5CM内,专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,边长80-27*80-27CM内。
3	门槛大理石安装	m	1.05	30.00	50.00	84.00	1、不含石材,2、直条形窄边30CM内材料及人工,3、超出宽度按30CM的倍数计算。
4	成品踢脚线	项	1.00	0.00	0.00	0.00	业主自理,厂家安装
5	墙顶面乳胶漆	m²	209.14	35.00	38.00	15,267.22	1、乳胶漆基层清理,墙面阳角金属护角条/网格布,专用抗裂腻子找平,批刮专用成品腻子2~3遍,打磨平整,面涂一底二面滚涂工艺,2、不含固定柜子背顶面乳胶漆,3、如做墙纸乳胶漆换成基膜。
<u>-</u>	厨房						
1	地砖普通铺贴	m²	4.94	53.00	70.00	607.62	1、不含瓷砖,干铺水泥黄沙垫层,地砖完成面厚度5CM内,专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,边长80-27*80-27CM内。
2	门槛大理石安装	m	0.00	30.00	50.00	0.00	1、不含石材,2、直条形窄边30CM内材料及人工,3、超出宽度按30CM的倍数计算。
3	墙砖普通铺贴	m²	19.20	31.00	70.00	1,939.20	1、不含瓷砖,边长80-27*80-27CM内(含80CM),专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,2、含瓷砖背面瓷砖粘贴剂涂刷,晾干施工。
4	集成吊顶	项	1.00	0.00	0.00	0.00	业主自理,厂家安装
三	卫生间						
1	地砖普通铺贴	m²	6.56	53.00	70.00	806.88	1、不含瓷砖,干铺水泥黄沙垫层,地砖完成面厚度5CM内,专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,边长80-27*80-27CM内。
2	地面防水	m²	6.56	60.00	55.00	754.40	1、卫生间地面下水管下堵漏王处理,水泥/黄沙/浙大求是2000型防水剂混合找平,2、地面表面防水涂料刷两遍。
3	门槛大理石安装	m	2.00	30.00	50.00	160.00	1、不含石材,2、直条形窄边30CM内材料及人工,3、超出宽度按30CM的倍数计算。
4	墙砖普通铺贴	m²	34.66	31.00	70.00	3,500.66	1、不含瓷砖,边长80-27*80-27CM内(含80CM),专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,2、含瓷砖背面瓷砖粘贴剂涂刷,晾干施工。
5	墙面防水工艺	m²	29.12	21.00	19.00	1,164.80	1、卫生间墙面高度一圈200CM内表面防水涂料刷一遍。
6	集成吊顶	项	1.00	0.00	0.00	0.00	业主自理,厂家安装

地址	江南之星6-2-2803		预算员:	谢鋮凯	客户 (已仔细阅t	签字 卖/无异议)	
7	淋浴房挡水条安装	根	2.00	0.00	95.00	190.00	1、不含档水条,砂浆灌注工艺安装。
四	阳台						
1	地砖普通铺贴	m²	4.32	53.00	70.00	531.36	1、不含瓷砖,干铺水泥黄沙垫层,地砖完成面厚度5CM内,专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,边长80-27*80-27CM内。
2	门槛大理石安装	m	0.00	30.00	50.00	0.00	1、不含石材,2、直条形窄边30CM内材料及人工,3、超出宽度按30CM的倍数计算。
3	顶面乳胶漆	m²	4.32	35.00	38.00	315.36	1、乳胶漆基层清理,墙面阳角金属护角条/网格布,专用抗裂腻子找平,批刮专用成品腻子2~3遍,打磨平整,面涂一底二面滚涂工艺,2、不含固定柜子背顶面乳胶漆,3、如做墙纸乳胶漆换成基膜。
				一层空	间合计	28,488	

				水电	已及其他工程		
序号	项目	单位	数量	材料造价	人工造价	合计	材料/工艺明细
_	水电及其他工程						
1	一厨一卫布冷热水管	项	1.00	1,900.00	800.00	2,700.00	1、详见水口点位标准配置清单,含热水管保温套,2、PPR水管人工及材料。
2	增加一卫布冷热水管	间	1.00	1,100.00	500.00	1,600.00	1、详见水口点位标准配置清单,含热水管保温套,2、PPR水管人工及材料。
3	阳台布冷水管	间	1.00	400.00	300.00	700.00	1、详见水口点位标准配置清单,2、PPR水管人工及材料。
4	下水管隔音	间	2.00	160.00	90.00	500.00	1、卫生间原顶面横向下水管隔音处理。
5	强弱电布线	m²	91.30	45.00	60.00	9,586.50	1、详见强弱电点位标准配置清单配置,含网线和电视线各一路,2、 不含面板/五金/灯具/洁具等安装费,3、最低外框建筑面积85方计算。
6	蓝五钻水电工艺	m²	91.30	11.00	9.00	1,826.00	1、电线接头焊锡连接/空管穿线/空开双切断工艺等蓝五钻工艺,2、最低外框建筑面积85方计算。
7	电箱模块接线安装	只	2.00	0.00	100.00	200.00	1、箱体内部空开/弱电模块接线安装人工(原箱体不动),2、箱体移位/更换按*2计算,3、按空开及弱电模块业主自理。
8	卫浴五金安装	间	2.00	0.00	250.00	500.00	1、含台盆/龙头/明装花洒/五金挂件安装人工,2、马桶/台盆柜/淋浴房/浴缸/暗装龙头花洒等费用另计,3、主材及辅料业主自理。
9	普通灯具/面板安装	m²	91.30	0.00	9.00	821.70	1、含筒灯/射灯/普通主灯/开关插座面板安装人工,复杂灯具(配件超过10件)或高档灯具(超过1000元/只)由厂家安装,2、主材及辅料业主自理。3、最低外框建筑面积85方计算。
10	线管开槽人工	m²	91.30	0.00	11.00	1,004.30	1、水管/线管专业开槽人工,2、最低外框建筑面积85方计算。

地址	江南之星6-2-2803		预算员:	谢鋮凯	客户 (已仔细阅i	签字 卖/无异议)	
11	零星修补	m²	91.30	7.00	8.00	1,369.50	1、线槽/拆除断面修补材料及人工,2、不含原墙粉刷层空鼓修补/重新 粉刷等非常规修补项目,3、最低外框建筑面积85方计算。
12	铲原老粉层	m²	182.60	0.00	7.50	1,369.50	1、原涂料面铲除,常规工艺无法铲净,应留部分底层残留(若业主要求必须铲除的费用另计)
13	垃圾清理装袋	m²	91.30	10.50	0.00	958.65	1、预算内项目垃圾清理装袋,运至本小区内指定位置(外运另计), 2、最低外框建筑面积85方计算。
14	材料运输费	m²	91.30	0.00	12.50	1,141.25	1、预算内项目公司提供的材料运至本小区内指定位置费用,2、材料上楼搬运费用另计,3、最低外框建筑面积85方计算。
15	成品保护	m²	91.30	7.00	5.00	1,095.60	1、预算内产品蓝五钻标准成品保护,业主提供材料自理,2、最低外框建筑面积85方计算。
16 I	PC放样	m^2	91.30	0.00	6.00	547.80	1、水电前弹线定位放样,2、最低外框建筑面积85方计算。
	·		水电及其位	也工程合计	25,921		

				个性	住化设计部分		
序号	项目	单位	数量	材料造价	人工造价	合计	材料/工艺明细
_	个性化顶面						
1	石膏板平面一级吊顶	m²	30.61	66.00	59.00	3,826.25	1、主龙骨轻钢龙骨架,一个标高内,单层石膏板面,接缝处贴纸带防开裂处理,含筒灯/射灯开孔,2、按展开面积计算(展开面积不足50CM按50CM计算),3、防水石膏板吊顶按*1.2计价,双层石膏板按*1.8计价。4、异型另计。
2	空调风口加固	只	4.00	110.00	0.00	440.00	1、木工板加固,长度不超过150CM; 2、超过150CM费用*2计价; 3、一台空调进出风口算一只。
3	折边直线造型补差	m	6.01	19.00	20.00	234.39	1、两个标高为一个折边直线造型,2、异型另计。
4	圆形边补差	m	0.00	100.00	85.00	0.00	1、高度30公分内,木工板基层材料及人工补差。
5	窗帘箱/移门暗盒	m	6.35	80.00	50.00	825.50	1、木工板基层,石膏板面,2、异型另计。
=	个性化基础						
1	砖砌墙体	m²	14.44	132.00	98.00	3,321.20	1、多孔砖/PC砖隔墙,水泥砂浆砌筑,墙厚≤160mm;含新砌墙表面及新老墙连接工艺处理;160mm<墙厚≤280mm,按*1.5计价。2、卫生间改建墙体,需要现浇混凝土地梁,高度14CM内,混凝土部分面积费用按*4计价,其余部分按新建墙计价;3、下水管包管按此说明计价。
2	砖砌壁嵌补差	只	0.00	0.00	210.00	0.00	1、壁嵌封砌/瓷砖铺贴人工补差,2、内部搁板另计。

地址	江南之星6-2-2803	3	预算员	: 谢鍼凯	客户 (已仔细阅ì	签字 卖/无异议)	
3	飘窗拆除后修补	m	0.00	81.00	69.00	0.00	1、飘窗拆除后墙地面修补。
4	石膏板墙	m²	5.49	98.00	87.00	1,015.65	1、主龙骨轻钢龙骨架,双面单层石膏板面(80mm≤160mm),不含木工板基层,接缝处贴纸带防开裂处理。2、160mm<墙厚≤280mm,按*1.5计价,单面单层石膏板面按*0.7计价,防水石膏板按*1.2计价,双层石膏板按*1.8计价,异型另计。
5	露台地砖普通铺贴	m²	0.00	53.00	70.00	0.00	1、不含瓷砖,干铺水泥黄沙垫层,地砖完成面厚度5CM内,专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,边长80-27*80-27CM内。
6	阳台/干区墙砖普通铺贴	m²	0.00	31.00	70.00	0.00	1、不含瓷砖,边长80-27*80-27CM内(含80CM),专用(聚合物)粘接剂正铺铺贴,2、含瓷砖背面瓷砖粘贴剂涂刷,晾干施工。
7	阳台墙面乳胶漆	m²	0.00	35.00	38.00	0.00	1、乳胶漆基层清理,墙面阳角金属护角条/网格布,专用抗裂腻子找平,批刮专用成品腻子2~3遍,打磨平整,面涂一底二面滚涂工艺,2、不含固定柜子背顶面乳胶漆,3、如做墙纸乳胶漆换成基膜。
8	地暖地面浇灌	m²	75.79	35.00	18.00	4,016.87	1、厚度2.5CM内水泥黄沙瓜子片浇灌,不含地板找平,2、瓜子片换豆石按*1.4计价。
9	地暖地板二次找平	m²	29.08	19.00	16.00	1,017.80	1、厚度1.5CM内水泥黄沙瓜子片找平,含表面二次磨平。
10	下沉式卫生间现浇	m²	0.00	440.00	320.00	0.00	1、厚度9CM内钢筋制模混凝土现浇,2、不含设计院出图盖章审批费用,3、单处5平方内按*2计算,5平方以上按实计算,4、厚度超出9CM按*9CM的整倍数计价。
11	地面二次防水	m²	6.56	60.00	65.00	820.00	1、卫生间: 地暖/下沉式原始地面,水泥沙浆找平,2、表面EP防水膜处理。
12	重新布下水管	间	0.00	350.00	400.00	0.00	1、下沉式卫生间新布50/110PVC下水材料及人工,2、原用水区域内下水支管重新改造按此计价(不同用水区域连接下水管另计)。
13	新增用水区域	间	1.00	400.00	300.00	700.00	1、标准用水区域外新增阳台/西厨/洗衣房/阳台加热水管等用水区域, 2、含单冷/单热上水管(三个水口内),3、冷热水上水管(三个水口内)按*2计价。
14	强电点位增加	个	13.00	48.00	32.00	1,040.00	1、除标准强电点位外,需要单独增加2.5㎡内强电点位,含开槽,放线,补槽;2、墙顶面增加插座、开关、灯具点位;3、不含插座/开关面板,灯具;4、增加双控点位按*2,三控点位*3计价;双联开关点位按*2,三联开关点位*3计价;5、单独增加一个强电回路按*3.5计价。
15	弱电点位增加	个	3.00	115.00	100.00	645.00	1、除标准弱电点位外,需要单独增加弱电点位,含开槽,放线,补槽;2、不含模块面板;3、单模块点位;双模块点位按*2计价。(单模块点位:一位电视或者一位电脑插座点位;双模块点位:二位电脑电视插座点位)
16	强电箱	套	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1、含施耐德强电箱、总开及漏保,分路空开,不含入户主线及移位连接线;2、强电配电箱箱体不更换,内部空开全部更换,按*0.8系数计价。
17	弱电光纤箱	套	0.00	500.00	0.00	0.00	1、含禾田E家光纤箱、电源模块,2、不含内部其它弱电模块。
18	基础材料上楼费	层	0.00	0.00	350.00	0.00	1、无电梯的楼层,预算内(除板材外)项目材料搬楼费,2、二层及 以上每层增加。

地址	江南之星6-2-2803		预算员:	谢鋮凯	客户 (已仔细阅读	签字 卖/无异议)	
19	板材上楼费	层	27.00	0.00	100.00	2,700.00	1、有电梯但板材类不可进电梯的的楼层,预算内项目二层及以上每层增加。
20	层高超高人工费	m²	0.00	0.00	65.00	0.00	1、层高3.2米-3.7米内施工难度补差,3.7-5米内按*1.5计算,2、单处空间最低15平方起计算。
21	超高脚手架费	副	0.00	350.00	0.00	0.00	1、层高3.2米-3.7米内一副,3.7-5米内按*2计算,2、超高区域在不同层数按层数的倍数计算。
22	多层施工综合补差	层	0.00	0.00	2,800.00	0.00	1、室内二层及以上每层补差,2、含楼层间超高施工,材料和垃圾二次搬运等施工难度补差。
				个性化设计	计部分合计	20,603	

				1	性化立面		
序号	项目	单位	数量	材料造价	人工造价	合计	材料/工艺明细
_	个性化立面						
1	次卧衣柜柜体	m²	3.61	490.00	170.00	2,382.60	1、生态板立板,背板五厘板,深度60CM内,2、含1.5平方/米挂衣杆及法兰,不含饰面/抽屉/柜门,3、深度61-80CM内按*1.3计价,4、异型另计。
2	抽屉增加	只	2.00	160.00	60.00	440.00	1、柜体板立板,底板柜背板,高宽深30*80*60CM内,2、九宫格抽屉按*1.4计价,超出规格按*1.5计价,3、含抽屉三节轨,普通拉手,4、异型另计。
3	移门暗盒	m	1.50	80.00	50.00	195.00	1、木工板基层,石膏板面,2、异型另计。
4	移门	项	1.00	0.00	0.00	0.00	业主自理,厂家安装
5	次卧飘窗柜柜体	m	1.76	340.00	130.00	827.20	1、生态板立板,背板五厘板,窄边36-69CM内,2、不含饰面/抽屉/柜门,3、异型另计。
6	抽屉增加	只	3.00	160.00	60.00	660.00	1、柜体板立板,底板柜背板,高宽深30*80*60CM内,2、九宫格抽屉按*1.4计价,超出规格按*1.5计价,3、含抽屉三节轨,普通拉手,4、异型另计。
7	抽屉面、台面	项	1.00	0.00	0.00	0.00	业主自理,厂家安装
8	主卧衣帽间柜体	m²	7.82	490.00	170.00	5,161.20	1、生态板立板,背板五厘板,深度60CM内,2、含1.5平方/米挂衣杆及法兰,不含饰面/抽屉/柜门,3、深度61-80CM内按*1.3计价,4、异型另计。
9	抽屉增加	只	4.00	160.00	60.00	880.00	1、柜体板立板,底板柜背板,高宽深30*80*60CM内,2、九宫格抽屉按*1.4计价,超出规格按*1.5计价,3、含抽屉三节轨,普通拉手,4、异型另计。

地址	江南之星6-2-2803		预算员	: 谢鋮凯	客户 (已仔细阅证		
10	主卧衣柜柜体	m²	4.58	490.00	170.00	3,022.80	1、生态板立板,背板五厘板,深度60CM内, 2、含1.5平方/米挂衣杆及法兰, 不含饰面/抽屉/柜门, 3、深度61-80CM内按*1.3计价, 4、异型另计。
11	抽屉增加	只	2.00	160.00	60.00	440.00	1、柜体板立板,底板柜背板,高宽深30*80*60CM内,2、九宫格抽屉按*1.4计价,超出规格按*1.5计价,3、含抽屉三节轨,普通拉手,4、异型另计。
12	移门暗盒	m	1.91	80.00	50.00	248.30	1、木工板基层,石膏板面,2、异型另计。
13	移门	项	1.00	0.00	0.00	0.00	业主自理,厂家安装
			个性化立	立面合计	14,257		

				个性	生化大宅升级		
序号	项目	单位	数量	材料造价	人工造价	合计	材料/工艺明细
_	个性化大宅升级						
1	大宅基础升级包	m²	0.00	160.00	0.00	0.00	1、外框建筑面积*200元/平方(单价已优惠),按外框建筑面积最低85方计算。2、防水涂料升级为东方雨虹防水涂料;贴砖墙面先找平找方;PPR升级为德国阔盛;电线升级为富阳永通无卤低烟辐照精品电线;木工板升级为欧松板;木工胶升级为汉高熊猫白胶,胶水升级为汉高百得;石膏板升级为圣戈班石膏板;轻钢龙骨升级为圣戈班轻钢龙骨;乳胶漆面涂升级为进口德国都芳二代五合一系列,底涂升级为进口德国都芳全新超强通用型抗碱底涂系列;找平及光面腻子升级为美巢找平腻子/美巢400光面腻子;蓝五钻保护升级为大宅专用保护。
				个性化大学	宅升级合计	0	

	个性化按实结算											
序号	项目	单位	数量	材料造价	人工造价	合计	材料/工艺明细					
_	个性化按实结算部分											
1	乳胶漆颜色补差	色	0.00	200.00	100.00		1、人工,辅料补差,2、浅色(色卡前三个色号)调色辅料及人工,深色(除浅色外)按*2计价。					
2	坐便器安装	只	0.00	0.00	150.00	0.00	1、安装人工,2、主材及辅料业主自理。					
3	马桶移位器	项	0.00	180.00	150.00	0.00	1、含移位器及移位管,移位距离不超过1000mm; 2、超过1000mm (含)费用*1.5计价。					

地址	江南之星6-2-286	03	预算员:	: 谢鋮凯	客户 (已仔细阅词		
4	壁挂水箱安装	只	0.00	0.00	350.00	0.00	1、安装人工, 主材及辅料业主自理。
5	前置净水器安装	只	0.00	130.00	150.00	0.00	1、安装人工, 主材及辅料业主自理。
6	PPR水管增加	m	0.00	35.00	30.00	0.00	1、水循环管,进户总水管更换,太阳能上水管按此计价;2、不含软管、龙头、阀门;3、标准区域内新增用水口按此计价(出水口以相同冷热水最近点位起管);4、新增用水区域费用另计,5、水管总阀按*2计价。
7	PVC下水移位	m	0.00	38.00	30.00	0.00	1、50#PVC下水管改造材料及人工,2、75#PVC下水管按*1.5计价,110#PVC下水管按*2计价。
8	空调外机线	m	0.00	47.00	32.00	0.00	1、空调外机线/进户总线/室内二层及以上楼层强电箱连接线等线路, 2、含三根10m²电线,线管及开槽,换6m²电线*0.8计价,4m²电线*0.6 计价,2.5m²内电线*0.5计价,3、换五根线按*1.5计价。
9	智能线套管	m	0.00	10.00	20.00	0.00	1、含开槽,布管,2、不含智能线及配件。
10	专业机械开孔	只	0.00	0.00	35.00	0.00	1、所有墙地面专业机械开孔费(墙面厚度28CM内)。2、混凝土墙地面或加长开孔按*2计价。
11	成品门套基层	m	0.00	39.00	27.00	0.00	1、单层木工板基层,宽度28公分内。
12	拆除后老墙面粉刷	m²	0.00	33.00	25.00	0.00	1、原始墙面表面粉刷/装饰层拆除后重新粉刷,厚度3CM内。
13	瓷砖走边/腰线补差	m	0.00	0.00	29.00	0.00	1、单层瓷砖(窄边11CM及以上)人工补差。
14	斜铺铺砖补差	m²	0.00	0.00	25.00	0.00	1、常规斜铺人工补差,2、异型及花式铺贴费用另计。
15	错位铺砖补差	m²	0.00	0.00	45.00	0.00	1、常规正铺错位铺贴人工补差,2、地砖常规铺贴按此计价,3、异型及花式铺贴费用另计。
16	瓷砖拼碎花补差	片	0.00	0.00	6.50	0.00	1、单片镶拼花瓷砖人工补差。
17	墙地砖补差	m²	0.00	0.00	145.00	0.00	1、窄边长13-7CM内(含13CM)人工补差。
18	墙地砖补差	m²	0.00	0.00	95.00	0.00	1、窄边长20-13CM内(含20CM)人工补差。
19	墙地砖补差	m²	0.00	0.00	65.00	0.00	1、窄边长27-20CM内(含27CM)人工补差(地板砖1/2正铺铺贴按此补差)。
20	墙地砖补差	m²	0.00	0.00	45.00	0.00	1、长边长120-80CM内(含120CM) 人工补差, 2, 超出121CM由厂家负责安装。
21	竣工验收前保洁	m²	0.00	0.00	9.80	0.00	1、竣工验收前的地面/门窗/衣柜等一次性保洁服务,2、最低外框建筑面积85方计算。
22	水电检测费	套	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1、业主自理水电项目检测费。
23	空气检测治理	m²	0.00	28.00	0.00	0.00	1、按外框建筑面积最低85方计算,2、含硬装材料空气治理,3、含软装/成品家具等全屋治理按*2计价,如需出权威第三方检测报告按*2计价。

地址	江南之星6-2-2803	预算员: 谢鋮凯	客户签字 (已仔细阅读/无异议)		
个性化按实结算合计			0		